جدول الكميات - الأعمال المدنية

مشروع تجريبي لشبكة تصريف مياه الأمطار

م	وصف البند	الوحدة	الكمية	الفئة (ريال)	الإجمالي (ريال)
1	أعمال الحفر في التربة العادية لأي عمق حتى 3 م شاملة نزح المياه والتخلص من المخلفات	م3	4,850	18.50	89,725.00
2	أعمال الردم بالتربة المختارة على طبقات لا تزيد عن 25 سم مع الدمك حتى 95%	م3	3,920	22.00	86,240.00
3	توريد وتركيب مواسير خرسانية قطر 600 مم شاملة الوصلات والاختبار	م.ط	1,260	410.00	516,600.00
4	خرسانة مسلحة للغرف بإجهاد 35 نيوتن/مم2 شاملة حديد التسليح والشدات	م3	385	1,150.00	442,750.00
5	عزل الأسطح الملامسة للتربة بطبقتين من البيتومين على البارد	م2	2,140	27.50	58,850.00
6	توريد وتركيب غرف تفتيش مسبقة الصب قطر 1200 مم بعمق حتى 2.5 م	عدد	46	3,800.00	174,800.00
7	توريد وتركيب مصائد أمطار من الحديد الزهر مع الأغطية	عدد	120	950.00	114,000.00
8	اختبار الشبكة بالكاميرا التلفزيونية وتقديم التقارير	م.ط	1,260	12.00	15,120.00
الإجمالي					**1,498,085.00**

ملاحظة: جميع الأسعار شاملة توريد المواد والعمالة والمعدات وكل ما يلزم لنهو العمل طبقًا للمواصفات.